漳州市生态环境局

漳环评审〔2026〕书15号

漳州市生态环境局关于批复海西天然气管网二期工程（漳州-诏安段）漳浦马坑段管道迁改项目环境影响报告书的函

漳浦县路港交通有限公司：

你公司报送的《漳浦县路港交通有限公司海西天然气管网二期工程（漳州-诏安段）漳浦马坑段管道迁改项目环境影响报告书》（以下简称“《报告书》”）及相关材料收悉。根据漳州市漳浦生态环境局的审查意见和市环境影响评价技术中心的评估意见，项目建设和运营在严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护、环境风险防范措施后，污染物可达标排放，环境风险可控。经研究，我局原则同意《报告书》的总体结论和拟采取的生态环境保护措施，现批复如下：

一、项目基本情况：该项目为避免国道G324建设过程对海西天然气管网二期工程（漳州-诏安段）管道的干扰和压占进行局部迁改，迁改全段均位于漳浦县绥安镇马坑村，管道长度由原约为360m改为500m，管道自ZZD048号桩+115m处向东穿越规划国道G324后，沿该国道东侧用地红线外向南敷设，继而向西二次穿越该国道，最终向南于ZZD053号桩处与原管道连通。

本次管道迁改不新增站场、阀室，管道的输气工艺不发生变化，不改变管道压力、输气量、输气温度等。具体建设内容及平面布置详见《报告书》。

二、在项目建设与运营管理中，你公司应认真对照落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施和要求，采取严格有效的污染防治、环境风险防控及环境监测措施，确保各类污染物达标排放，环境风险有效防控。着重做好以下工作：

（一）生态环境保护。从有利于生态环境保护的角度出发，合理制定施工计划、安排施工进度。加强施工管理，合理设置施工场地，严格控制施工作业区范围，临时用地涉及基本农田位置不得修建永久性建（构）筑物，并尽量减少用地，施工时采取有效措施减少对周边基本农田的影响。管道施工中应采取分层开挖、分别堆放，分层回填等保护土壤措施，施工结束后及时开展复垦、复绿和生态修复，并预留足够资金，做好生态补偿措施。按经水土保持主管部门审查同意的水土保持方案做好水土保持。针对涉及的永久基本农田、林地等应依照相关法律法规和政策要求，向有关行政主管部门履行相关手续，否则不得在相关区域动工建设。

（二）大气污染防治。施工期应选用先进的施工机械和设备，采用清洁燃料、环保型防腐材料、低烟型焊丝，同时采取洒水、围挡、遮盖等抑尘措施，减少施工扬尘产生。旧管道放空废气依托旧镇分输站设置的高空火柜燃烧后排放。

（三）水污染防治。沟渠、水渠的穿跨越工程施工应安排

在枯水期或非农灌期进行，采取围堰导流方式施工。施工期生活污水依托租用地生活污水处理系统集中处理，不外排。施工期管道清管废水经沉淀后、试压废水经试压排水口过滤器处理后用于用作项目邻近在建G324国道道路洒水抑尘用水。施工机械设备及车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用，不外排。

（四）噪声污染防治。施工期合理安排施工进度和施工作业时间，选用低噪声设备，并采取综合降噪措施。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）。

（五）固体废物处置。施工期固体废物应依法依规收集、贮存和处置，含油污泥等危险废物委托有资质的单位处置。

（六）土壤及地下水污染防治。严格控制施工范围和施工作业面，减少对浅层地下水的污染和地表生态环境破坏。

（七）监测管理。根据《声环境质量标准》（GB3096—2008）等相关要求制定污染物监测方案，落实施工期环境空气、噪声等监测。

（八）环境风险防范。根据相关标准规范和《报告书》要求做好管线设计及铺设，严格落实各项环境风险防范措施。将本项目纳入原工程应急预案，及时修订突发环境事件应急预案，报漳州市漳浦生态环境局备案。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批

建设项目的环境影响评价文件。自项目《报告书》批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

四、你公司应及时组织项目竣工环境保护验收，验收通过后，项目方可投入使用。

五、依法公开环境信息，配合当地政府做好周边群众的宣传工作，加强与周围公众的沟通，及时解决公众担忧的环境问题，防范与化解环境风险，维护群众环境权益和社会稳定。

六、市生态环境保护综合执法支队负责项目环保“三同时”监督检查，漳州市漳浦生态环境局落实属地原则负责项目日常监督管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境部门的监督检查。在项目开工前一个月内将相关环境保护措施与计划报上述部门备案。

漳州市生态环境局

2026年5月6日

抄送：漳州市漳浦生态环境局，市生态环境保护综合执法支队，市环境应急与事故调查中心，市固体废物与化学品环境技术中心，市环境影响评价技术中心，福建堉源环保咨询有限公司，国家管网集团福建省管网有限公司。